



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा/पीआरएन-तारार-द्वितीय/2022/डी

1631

दिनांक- 21/11/22

श्री फूल सिंह पुत्र श्री उदयराम एवं
श्री गजानन्द यादव एवं श्री फूल सिंह यादव,
प्लॉट नं. 363-डी, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर,
जयपुर।

विषय - नागरिक नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना "अमृत विहार", राजस्व ग्राम - गिरधारीपुरा, तहसील जयपुर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या बी-3 एवं बी-4 क्षेत्रफल 1089.82 वर्गगज (911.06 वर्गमीटर) का आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आप द्वारा दिनांक 17.10.2022 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन अनुसार नागरिक नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना "अमृत विहार", राजस्व ग्राम - गिरधारीपुरा, तहसील जयपुर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या बी-3 एवं बी-4 क्षेत्रफल 1089.82 वर्गगज (911.06 वर्गमीटर) पर स्टील + ऊंचाई 18 मीटर एवं 36 आवासीय ईकाई के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोगल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 01.11.2022 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.11.2022 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा (लीजडीड जारी दिनांक 17.08.2020 से) 07 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन अधिनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.4 के अनुसार छेरा कबरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 की धारा 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट गोक के पर लगया जायेगा जिसमें संबंधित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलिफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तों अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा गोक के पर रखी जावेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गूरवागी, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
10. आप द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण का फ्लैट लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्राधिकरण को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर मूनि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


- किरी कार्यवाही में कोई भी खर्च मुकर्रान मुआयजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्राप्ती उनकी इस शर्त को पूर्ण करने के लिए माध्य होगा।
- 13 दरवाजे एवं खिड़किया इस प्रकार लगाए कि वो राइक की ओर गिफले हुए नहीं हो।
 - 14 भू-स्वामी प्रत्येक मजिल के लिए स्वीकृत इकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 - 15 भू स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
 - 16 तकनीकीविज्ञा के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञा को मद्दला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 - 17 स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न धर्मों के लिए प्लैटफॉर्मों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की समाप्ति अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 - 18 आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत गवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 - 19 भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 - 20 प्राइवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कण्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाये।
 - 21 स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 - 22 निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 - 23 गवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास गव का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास का प्लान (Escape Plan) भी उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सके।
 - 24 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन गवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्ता की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
 - 25 प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 - 26 अनुमोदित भवन मानचित्रों को गवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
 - 27 भवन निर्माण के समय सागरी से आस पास के गवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की अशुविधा न हो इस हेतु गवन निर्माण के दौरान धारों और पर्दे लगवाये जावे।
- संलग्न:- अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सेट

M/S SHRI BALAJI REAL ESTATE


Signature
PARTNER

Signature
प्रमाणित
पीओसी-उत्तर-द्वितीय
जयपुर
जाविप्रा-जयपुर

इस मानचित्र का उपयोग केवल निर्माण के लिए किया जाना है। इस मानचित्र में कोई भी परिवर्तन बिना मालिक की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।




SITE PLAN




TYPICAL FLOOR PLAN(GROUND TO 5TH.)




NORTH ELEVATION



SECTION YY'



STILT FLOOR PLAN



TERRACE



EAST ELEVATION




SECTION XX'

AREA CALCULATIONS

PARAMETERS	AS PER BYELAWS	PROPOSED
SETBACKS		
FRONT	3.05 MT.	3.05 MT.
SIDE I	4.60 MT.	4.60 MT.
SIDE II	3.05 MT.	3.05 MT.
BACK	4.60 MT.	4.60 MT.
REQUIRED GREEN AREA	10% OF PLOT AREA(911.08)	91.10
REQUIRED COMMUNITY HALL AREA	50 SQMT.	50.82 SQMT.
GROUND COVERAFGE	WITH IN SETBACK	WITH IN SETBACK
MAXIMUN HEIGHT	STILT+18.00 MT.	STILT+18.00 MT.
PERMISSBLE B.A.R.	2.0 (1822.12 SQ.MT.)	3.99 (3643.92 SQ.MT.)

FLOOR NAME	G.B.U.A.	B.A.R
STILT FLOOR	509.38 SQ.MT	0.00
GROUND FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
FIRST FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
SECOND FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
THRID FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
FOURTH FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
FIFTH FLOOR	628.80 SQ.MT	607.32 SQ.MT
TERRACE FLOOR	25.26 SQ.MT	0.00
TOTAL	4307.44 SQ.MT	3643.92 SQ.MT
REQUIRED PARKING	3643.92 SQ.MT / 115 = 31.68 E.C.U	
VISITOR'S PARKING	31.68 X 10% = 3.16 E.C.U.	
TOTAL REQUIRED PARKING	31.68 + 3.16 = 34.84 E.C.U. SAY 35 E.C.U.	
75 % = (26.13 E.C.U) SAY 26 CAR		
25% = (8.71 E.C.U) SAY 27 SCOOTER		
PARKING PROVIDED	26 CAR	27 SCOOTER



Rain Water Pit Detail

M/S SHRI BALAJI REAL ESTATE
PARTNER

SUBMISSION DRAWINGS

TITLE:- SITE PLAN, FLOOR PLANS, AREA CALCULATION SECTION & ELEVATION	PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT-B-3 & B-4(RECONSTITUTION) AMRIT VIHAR,JAIPUR	NORTH : 	ARCHITECTS:- VISTAAR ARCHITECTS & PLANNERS Architects :: Interior Designers B-2/12, Chitrkoot scheme,main Gandhi Path, Opp mall of jaipur-21 PH. - 0141-6657358,09001010366	OWNER:- 	ARCHITECT:-
---	---	-------------	--	-------------	-----------------